АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРДЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2017 г. № 14

Пос.Гордеевский

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Гордеевский сельсовет на 2017-2033 г.г.»

В целях формирования организационных, социально – экономических условий для осуществления мер по улучшению качества жизни людей, развития коммунальной инфраструктуры, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, частью 5.1. статьи 26 Градостроительного кодекса РФ, Уставом МО Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края,

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Гордеевский сельсовет на 2017-2033г.г.» (прилагается).
2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной календарный год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу после его опубликования на информационных стендах расположенных в здании Администрации Гордеевского сельсовета.

Глава Администрации сельсовета В.Ф. Богданов

Утверждена
постановлением Администрации
Гордеевского сельсовета
Троицкого района Алтайского края
от27.03.2017г. № 14

Муниципальная программа муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края на 2017-2033 годы»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Паспорт Программы....3
2. Характеристика и обоснование проблемы, на решение которой направлена Программа.4
2.1. Жилищно-коммунальный комплекс....5
3. Характеристика МО Гордеевский сельсовет....5
3.1 Характеристика коммунальной инфраструктуры МО Гордеевский сельсовет....6
4. Перспективы развития Гордеевского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы....7
5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры....8
5.1 Население и демографический потенциал....8
5.2 Сложившаяся миграция в границах Гордеевского сельского поселения....9
5.3 Создание условий для ведения здорового образа жизни....9
5.4 Трудовые ресурсы....10
6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ....23
7. Оценка социально-экономический и экологической эффективности программы....23
7.1. Развитие системы теплоснабжения:....24
7.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения:....24
8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ....24
8.1.Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:....25
8.2.Система ответственности....25
9. Перечень мероприятий по реализации Программы....26
11....28
12....28
13....29
14....29
15....29
10. Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы....30

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Муниципальная программа муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края на 2017-2033 годы»
Наименование, дата и номер нормативного акта об утверждении программы	Постановление администрации Гордеевского сельсовета от № «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края на 2017-2033 годы»
Муниципальный заказчик Программы	Администрация Гордеевского сельсовета
Основной разработчик Программы	Администрация Гордеевского сельсовета
Основная цель Программы	Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в МО Гордеевский сельсовет с 2017 по 2033 годы.
Основные задачи Программы	1. Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в Гордеевском сельсовете. 2. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры поселения 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 4. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания сельчан. 5. Энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства.
Важнейшие целевые показатели программы	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 75% до 44%, снижение потерь до 1%, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.
Сроки и этапы реализации Программы	2017-2033 года
Объемы и источники финансирования Программы	Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Троицкого района, бюджет Гордеевского поселения, финансовые средства инвесторов 2017 год Районный бюджет – 200 т.р. Внебюджетные средства – 30 000 т.р. 2018 год Районный бюджет – 500 т.р. Внебюджетные средства – 30 000 т.р. 2019 год

	Федеральный бюджет – 7500 т.р. Краевой бюджет – 8750 т.р. Районный бюджет – 2480 т.р. 2020 год Федеральный бюджет – 7500 т.р. Краевой бюджет – 8400 т.р. Районный бюджет – 2400 т.р. 2021 год Краевой бюджет – 10300 т.р. Районный бюджет – 3500 т.р.

2. Характеристика и обоснование проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края на 2017-2033 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

К основным проблемам МО Гордеевский сельсовет относятся:

- высокая степень физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в два раза выше;

- неудовлетворительный финансовый механизм формирования затрат и определение регулируемых цен на услуги организации коммунального комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края - это программа строительства, модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории поселения.

Программа разрабатывается для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного и качественного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками, в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам и получение коммунальных услуг по обоснованным ценам.

2.1. Жилищно-коммунальный комплекс

К системам коммунальной инфраструктуры поселения относятся объекты и сети в области тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Основными задачами комплексного развития систем коммунального комплекса является обеспечение подключения объектов нового строительства к эксплуатируемым системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, повышение надежности работы и эксплуатационной безопасности существующих систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, достижение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Важной задачей администрации поселения является определение баланса между стоимостью, качеством и объемами предоставляемых услуг.

Существующее положение в коммунальном хозяйстве, в частности: физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, сдерживают дальнейшее развитие поселения и района. Поэтому система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и модернизации.

3. Характеристика МО Гордеевский сельсовет

Муниципальное образование Гордеевский сельсовет входит в состав Троицкого района, расположенного в восточной части Алтайского края.

МО Гордеевский сельсовет находится в северной части Троицкого района, на севере и северо-востоке муниципальное образование (поселение) граничит с Косихинским и Кытмановским районами Алтайского края, на юге и юго-востоке – с МО Хайрюзовский сельсовет, на западе и на юго-западе – с МО Петровский сельсовет Троицкого района. Расстояние до районного центра (с. Троицкое) составляет 26 км, до краевого центра (г. Барнаул) – 79 км.

В пределах муниципального образования проходят автомобильные дороги федерального (Р-256 «Чуйский тракт»), регионального (К-71 «Кытманово-Порошино-Клюквенный-а/д Р-256»), местного (н-5104 «а/д Р-256-Гордеевский-Заводское-Куличье-Озеро-Петровское») значения, и железнодорожные ветки Западносибирской железной дороги (Алтайская-Бийск и Гордеево-Заводское) с остановочным пунктом ст. Гордеево. Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами края осуществляется как по автомобильным, так и по железной дорогам. Территориальная приуроченность к крупным транспортным магистралям является одним из благоприятных факторов развития муниципального образования.

Площадь муниципального образования составляет 188,4 км², в его состав входят 3 населенных пункта – поселок Гордеевский (выполняющий функцию административного центра), поселок Октябрьский и поселок Клюквенный. В настоящее время на территории МО Гордеевский сельсовет зарегистрировано 1995 жителей, 71,1% из которых проживают в п. Гордеевском, 25,6% - в п. Октябрьском, 3,3% - в п. Клюквенном. Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Естественная убыль населения не компенсируется миграционным приростом.

Территория муниципального образования имеет значительные резервы для развития системы расселения, организации новых видов производств и расширения существующих.

По агроклиматическому районированию Алтайского края территория поселения относится к подзоне теплого климата с умеренным увлажнением. Особенности географического положения - удаленность на тысячи километров от морей и океанов, расположение в северном умеренном поясе, определяют основные особенности климата.

Климат имеет ярко выраженные черты континентальности: холодная, длительная, снежная зима и короткое, теплое, иногда жаркое лето. Высокие летние и низкие зимние температуры, резкая смена температуры в течение суток, небольшое количество осадков, поздние весенние и ранние осенние заморозки характерны для данного района. Средняя температура января – -18^{0}С, июля – +19^{0}С. Среднегодовая температура положительная 0,5^{0}С

Рельеф и природно-климатические условия территории МО Гордеевский сельсовет способствуют развитию сельскохозяйственного производства. Основное направление экономики муниципального образования – сельское хозяйство, тип сельскохозяйственной специализации – земледельческо-животноводческий, где преобладает зерновое земледелие с высокой долей пшеницы в посеве зерновых культур, в отрасли животноводства преобладает молочно-мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство. Отрасль промышленности представлена производством комбикормов.

3.1 Характеристика коммунальной инфраструктуры МО Гордеевский сельсовет

Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории МО Гордеевский сельсовет по производству товаров, оказанию услуг в сферах:

Электроснабжения -2 (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», ОАО «Алтайэнергосбыт»**)**

Газоснабжения – 2 (АО «Газпром газораспределение Барнаул», филиал «Бийскмежрайгаз» ОАО «Алтайкрайгазсервис»)

Водоснабжения –1 (МУП ЖКУ Троицкого района)

Водоотведения - 0

Теплоснабжения – 0

Жилой фонд МО Гордеевский сельсовет представлен 566 домами усадебного типа, и 1 малоэтажным многоквартирным домом. Весь усадебный жилой фонд находится в частной собственности. Весь объем строительства осуществляется частными лицами.

Вид застройки	$S_{общ}$, м^2	шт.	% от $S_{общ}$
п. Гордеевский			
Усадебная застройка, всего	*27000*	*425*	98,5
в т.ч.: одноквартирные	12800	292	46,7
двухквартирные	12500	120	45,6
трехквартирные	1000	10	3,6
четырехквартирные	200	2	0,8
7-квартирный	500	1	1,8
Малоэтажная застройка, всего	*400*	*1*	*1,5*
в т.ч.: многоквартирные, 2-х этаж.	400	1	1,5
Итого	27400	426	100
п. Октябрьский			

Вид застройки	$S_{общ}$, м^2	шт.	% от $S_{общ}$
Усадебная застройка, всего	*9300*	*115*	*100*
в т.ч.: одноквартирные	2100	49	22,6
двухквартирные	7000	64	75,3
трехквартирные	200	2	2,1
Итого	9300	115	100
п. Клюквенный			
Усадебная застройка, всего	*1700*	*26*	*100*
в т.ч.: одноквартирные	600	15	35,3
двухквартирные	1100	11	64,7
Итого	1700	26	100
МО Гордеевский сельсовет			
Всего	38400	567	

На территории поселения источником питьевого водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок нет.

Система канализации в сельском поселении отсутствует.

Электроснабжение населенных пунктов Гордеевского сельсовета осуществляется от Троицкой энергосистемы электролиниями ВЛ-10 кВ. Источник электроснабжения ПС № 84 «Петровская» 35/10 кВ.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 0,4кВ.

В настоящее время теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий – печное, водяное и от групповых котельных (школы, детские сады). На расчетный срок предусмотрено строительство жилой усадебной застройки – отопление местное печное. В перспективе планируется полное газоснабжение жилых и общественных зданий сельсовета и перевод существующих источников тепла на газовое топливо.

4. Перспективы развития Гордеевского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В состав Гордеевского сельсовета входит 3 населенных пункта: пос.Гордеевский, пос.Октябрьский, пос.Клюквенный.

Общая площадь МО Гордеевский сельсовет – 188,4 кв.км.

Система централизованного теплоснабжения в населенных пунктах отсутствует.

Общая численность населения составляет всего 1995 человек, в т.ч.:

п. Гордеевский - 1419человек.

п Клюквенный -65 человек.

п. Октябрьский -511 человек.

Протяженность дорог составляет 47,5 км.

Административным центром является пос.Гордеевский, в планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно-упорядоченную структуру.

В центре населенного пункта сформировался общественный центр, где разместились: здание администрации, СДК, школа, магазины, почта, отделение Сбербанка, поликлиника.

Жилая застройка представлена большинством усадебных одно- и двухквартирных домов,

Благоустройство территории недостаточное, дороги имеют, в основном, грунтовое и щебеночное покрытие.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

5.1 Население и демографический потенциал

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселения.

Численность населения в целом по сельскому поселению по данным статистики на 01.01.2016г. составляет 1995 человек.

Наименование	Всего населения	В том числе по возрастам (лет)											
		Дошкольники	Школьники		Трудоспособный возраст до 55(60)						Старше трудоспособного возраста		
		0 - 6	7 - 15	16 - 17	Всего	В том числе					Всего	В том числе	
						Работающих	Занятых в домашнем хозяйстве	Обучающихся с отрывом от производства	Инвалиды	Безработные		На отдыхе	Работающих
Поселок Гордеевский													
ол.	1419	13	15	20	523	361	62	46	35	19	433	41	20
	100	**10,**	**11,**	**1,6**	**41,4**	*28,6*	*4,9*	*3,6*	*2,8*	*1,5*	**34,3**	*32,*	*1,6*
Поселок Октябрьский													
	511	39	51	5	185	117	34	16	12	6	144	14	4

ол.													
	100	**9,2**	**12,**	**1,2**	**43,6**	*27,6*	*8,0*	*3,8*	*2,8*	*1,4*	**34,0**	*33,*	*1,0*
Поселок Клюквенный													
ол.	65				9		2				6		6
	100	**4,0**	**4,0**	**2,0**	**8,0**	*6,0*	*4,0*	*2,0*	*6,0*		**2,0**		*2,0*

5.2 Сложившаяся миграция в границах Гордеевского сельского поселения

Наименование	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Прибыло	4	112	135	н.д.	75	91	88	87
Выбыло	249	92	85	н.д.	63	103	99	101
Сальдо миграции	*-245*	*+20*	*+50*	н.д.	*+12*	*-12*	*-11*	*-14*
Родилось	20	16	26	н.д.	19	25	15	11
Умерло	50	51	51	н.д.	46	45	32	47
Ест. убыль/ прирост	*-30*	*-35*	*-25*	н.д.	*-27*	*-20*	*-17*	*-36*

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения различных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. Современная демографическая ситуация в Гордеевском сельском поселении характеризуется хроническими процессами естественной убыли, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, старением населения, утратой демографического потенциала. Для улучшения демографической ситуации в Гордеевском сельском поселении требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие.

5.3 Создание условий для ведения здорового образа жизни

Укрепление репродуктивного здоровья населения, детей подростков, сокращения уровня смертности.

Повышение уровня рождаемости

Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства.

Механическое движение населения характеризуется отрицательным сальдо. Следует отметить не только мгновенный, но и отложенный эффект миграционного оттока. Миграционная активность в основном свойственна трудоспособному населению. В настоящее время продолжается убыль сельского населения за счет миграции сельской молодежи. Основные причины этого - экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для большинства сельской молодежи решать вопросы трудоустройства, жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельском поселении нельзя устойчиво развивать сельские террито-

рии. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является крайне неблагополучной для дальнейшего развития территории.

5.4 Трудовые ресурсы

В настоящее время численность трудоспособного населения, проживающего на территории муниципального образования, составляет 763 человек, из них занято в экономике поселения 481 человек. Общая численность лиц, не занятых трудовой деятельностью и учебой – 193 человека, что составляет 25,3% от общего числа трудоспособного населения. Из числа не занятых трудовой деятельностью 13% имеют официальный статус безработных.

Население младше трудоспособного возраста составляет 21,9% от общей численности, трудоспособного населения – 43,9%, а старше трудоспособного – 34,2%. При этом в категории жителей, находящихся в трудовом возрасте, велика доля граждан предпенсионного возраста

Надо отметить, что в поселении, как и во всем районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживании, в сельском поселении

По.Гордеевский

№ п/п	Отрасли и предприятия	Численность градообразующих кадров (человек)		
		Современное состояние	Расчетный срок	
			2013-2018	2013-2033
	Коммунальные и промышленные предприятия			
	в том числе:			
№ п/п	Отрасли и предприятия	Численность градообразующих кадров (человек)		
		Современное состояние	Расчетный срок	
			2013-2018	2013-2033
	Отделение Зап-Сиб. ж.д.	22	22	24
	ОАО «Сибирьтелеком»	1	1	1
	МУП «ЖКУ Троицкого района»	6	6	6
	ИП Нелюбов (произв. комбикорма)	60	62	70
	ООО «Аквомастер» (произв. воды)	8	8	15
	Пекарня ЧП Чигирева	10	10	11
	АЗС	4	4	4
	Всего	*111*	*113*	*131*
	Сельскохозяйственные организации			
	в том числе:			
	ООО «Аргосистема»	60	60	70
	ООО «Паша»	10	10	15
	Всего	*70*	*70*	*85*

	Административно-хозяйственные и общественные организации			
	в том числе:			
	Администрация сельсовета	17	17	18
	Пожарная часть	5	5	5
	Всего	*22*	*22*	*23*
	Учреждения культурно-бытового обслуживания			
	в том числе:			
	СДК	6	6	6
	Предприятия торговли	27	30	35
	Предприятия общественного питания	3	3	5
	Всего	*36*	*39*	*46*
	Учебные заведения			
	в том числе:			
№ п/п	Отрасли и предприятия	Численность градообразующих кадров (человек)		
		Современное состояние	Расчетный срок	
			2013-2018	2013-2033
	МБОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа»	48	48	50
	Всего	*48*	*48*	*53*
	Детские дошкольные учреждения			
	в том числе:			
	Детский сад **(проект)**	-	-	15
	Всего	*0*	*0*	*15*
	Учреждения здравоохранения			
	в том числе:			
	Больница	31	31	32
	Аптека (2 ед.)	2	2	2
	Всего	*33*	*33*	*34*
	Итого:	**322**	**327**	**387**

п. Октябрьский

№ п/п	Отрасли и предприятия	Численность градообразующих кадров (человек)		
		Современное состояние	Расчетный срок	
			2013-2018	2013-2033
	Сельскохозяйственные организации			
	в том числе:			
	ООО «Нива»	49	49	55
	Птицефабрика **(реконструкция проект)**	-	15	30
	Всего	*49*	*49*	*85*

	Учреждения культурно-бытового обслуживания			
	в том числе:			
	Дом досуга **(проект)**	-	-	2
	Предприятия торговли (магазины 2 ед.)	3	4	6
	Всего	*3*	*4*	*8*
	Детские дошкольные учреждения			
	в том числе:			
	Детский сад	19	19	20
	Всего	*19*	*19*	*20*
	Итого:	**71**	**87**	**113**

п. Клюквенный

№ п/п	Отрасли и предприятия	Численность градообразующих кадров (человек)		
		Современное состояние	Расчетный срок	
			2013-2018	2013-2033
	2	3	4	5
	Сельскохозяйственные организации			
	в том числе:			
	Ферма КРС (**проект)**	-	5	23
	Всего	*0*	*5*	*23*
	Учреждения культурно-бытового обслуживания			
	в том числе:			
	Дом досуга	-	1	2
	Магазин	-	-	2
	Всего	*0*	*1*	*4*
	Учреждения здравоохранения			
	в том числе:			
	ФАП	0	0	1
	Всего	*0*	*0*	*1*
	Итого:	**0**	**6**	**28**

На территории Гордеевского сельского поселения жители имеют личные подсобные хозяйства.

Показатели	Ед. изм.	2010	2011	2012
Поголовье скота и птицы:				
Крупный рогатый скот - всего	голов	810	693	672
в т.ч. в сельхозпредприятиях	голов	487	529	534
Коровы - всего	голов	472	408	397
в т.ч. в сельхозпредприятиях	голов	300	320	325

Показатели	Ед. изм.	2010	2011	2012
Свиньи - всего	голов	373	234	215
в т.ч. в сельхозпредприятиях	голов	-	-	-
Производство продукции:				
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	297	301	307
Молоко – всего	тонн	1732	1502	1611
Надой молока на 1 корову	кг	3670	3682	3679

Действующие сельскохозяйственное предприятие располагает необходимой техникой для сельскохозяйственного производства. Из-за низкой заработной платы главной проблемой является безработица внутри поселения, что стимулирует поиск трудоспособным населением за пределами муниципального образования работы. В целом территория поселения может быть использована для производства, как растениеводства, так и животноводства.

Социальная инфраструктура

На территории поселения имеются объекты социальной инфраструктуры. К учреждениям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, учреждения культуры, предприятия торговли, предприятия связи, библиотека. в которой обучается 188 учащихся.

Образовательные учреждения в Гордеевском сельсовете представлены: МБОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа» (п. Гордеевский, вместимость школы составляет 400 мест, фактическая загруженность составляет 51%; музыкальной школой (п. Гордеевский) и одним дошкольным образовательным учреждением - МКДОУ «Октябрьский детский сад «Цыпленок», который посещают 54 ребенка (п. Октябрьский).

На территории муниципального образования учреждения здравоохранения представлены: Сельская врачебная амбулатория в п. Гордеевский. Ранее действующий ФАП в п. Клюквенный закрыт в 2012 году. Учреждения здравоохранения характеризуются высоким процентом износа оборудования.

К первому уровню обслуживания товарами повседневного спроса в Гордеевском сельском поселении относятся магазины. В населенных пунктах действуют 13 магазинов, общая площадь торговых залов составляет 634,9 м^2. По территориальному принципу для данных учреждений обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2км).

На территории поселения функционируют учреждения культуры клубного типа . На территории муниципального образования в сфере культуры действуют: Дом культуры на 150 мест в п. Гордеевский; 2 библиотеки в п. Гордеевский и п. Октябрьский. В п. Клюквенный находится не действующий Дом культуры.

Дом культуры в пос.Гордеевский находится в аварийном состоянии, требуется проведение капитального ремонта или строительство нового здания Клуба.

Из учреждений физической культуры и спорта действуют: школьный спортивный зал и стадион, так же находящийся на школьной территории. Объекты физической культуры и спорта общего пользования развиты слабо

Из проведённого анализа видно, что ёмкость объектов культурно-бытового назначения не превышает нормативную. Желательны установления физкультурно-оздоровительной или игровой площадки.

Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении низкие. В этом году не планируется введение в строй жилых домов. Весь существующий жилой фонд муниципального образования характеризуется, как действующий, в настоящее время ветхих и

аварийных жилых домов – не зарегистрировано. Подавляющая часть жилых зданий характеризуется физическим износом 40-60%.

Жилищно-коммунальный комплекс

К системам коммунальной инфраструктуры поселения относятся объекты и сети в области тепло-, водоснабжения, водоотведения и объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Основными задачами комплексного развития систем коммунального комплекса является обеспечение подключения объектов нового строительства к эксплуатируемым системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, повышение надежности работы и эксплуатационной безопасности существующих систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, достижение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Важной задачей администрации МО Гордеевский сельсовет является определение баланса между стоимостью, качеством и объемами предоставляемых услуг.

В целях расчета населения за фактически потребленные ресурсы, стимулирование конечных потребителей к экономии ресурсов, установления точности, достоверности и единства измерения в части потребляемых ресурсов осуществляется мониторинг за установкой приборов учета энергоресурсов на жилые дома.

Перечень мероприятий Программы

Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий:

- мероприятия по развитию водоснабжения;
- мероприятия по развитию водоотведения;
- мероприятия по развитию электроснабжения;
- мероприятия по развитию теплоснабжения;
- санитарная очистка территории.

Система водоснабжения

Жилой фонд МО Гордеевский сельсовет представлен 566 домами усадебного типа, и 1 малоэтажным многоквартирным домом. Весь усадебный жилой фонд находится в частной собственности, 1 двухквартирный жилой дом принадлежит РЖД.

В настоящее время водоснабжение населения осуществляется из существующего кольцевого водопровода с существующими скважинами и существующими водонапорными башнями в каждом населенном пункте сельсовета.

Вокруг скважин предусмотрены санитарные зоны строгого режима.

Водопроводная сеть трассируется в основном по кольцевой системе. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и непосредственно из водонапорной башни с использованием запаса воды в водонапорных башнях.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в п.Гордеевский–167,25м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в п.Октябрьский–5,3367м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–5л/сек

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в п.Клюквенный-6,72м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–5л/сек

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10м.

На перспективу предусматривается оборудование всех существующих и новых домов усадебного типа внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды. Ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода.

Первоочередным мероприятием является реализация «Схемы реконструкции и развития сетей водоснабжения», согласно которой должны быть выполнены следующие работы:

- реконструкция 7,65 км сетей;
- новое строительство 4,02 км сетей;
- реконструкция 4 скважин и 1 водонапорной башни.

Существующие водозаборные скважины имеют производительность 136м3/час, что не хватает на существующее положение, тем более на 1очередь строительства и перспективу.

Согласно заключениям, вода из скважин соответствует качеству питьевой воды.

Услуги по водоснабжению оказывает МУП ЖКУ Троицкого района.

Пожаротушение

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет:

- наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - 10л/сек, Предлагается противопожарные запасы воды для п.Гордеевский и п.Октябрьский хранить в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен забирается пожарными машинами, которые имеются в п.Гордеевский, с.Заводское и с.Троицкое.

Схема водоснабжения. Зоны санитарной охраны

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов:

В первом поясе санитарной охраны подземного источника включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории обеспечивающие надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

Водоотведение

Дома оборудованные централизованной бытовой канализацией отсутствуют.

Канализование хозяйственно- бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

На перспективу предусматривается оборудование существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения далее на поля фильтрации.

Предлагается новое строительство полей фильтрации бытовых сточных вод.

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Гордеевского сельсовета осуществляется от Троицкой энергосистемы.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой генеральным планом, согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго Росси от «29» июня 1999г. № 213 и приложением 15 к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 г №431. Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные элек-

трические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 0,4кВ.

При полной газификации района должно произойти падение годового потребления электроэнергии жилищно-коммунального сектора. Ожидаемый прирост электрической нагрузки к расчетному сроку будет покрываться по мере роста нагрузок.

Годовой расход электроэнергии по сельсовету на расчетный срок

№п/п	Показатели	Единицы измерения	Существующее положение, (чел) / %
1.	Численность населения	чел.	1738 / 100
2.	Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды	тыс. кВт. час	1651
3.	Максимальная электрическая нагрузка	кВт	3431

Тип дома			Количество домов / квартир	Расчетная энергия кВт
	Количество квартир	Удельное	2016	2016
Квартиры с плитами на сжиженном газе	1	6	566/576	3431
			ИТОГО	3431
			ИТОГО с общественной зоной	**3598,3**

Поэтапное развитие системы электроснабжения МО Гордеевский сельсовет при реализации архитектурно-планировочных проектных предложений предусматривает:

1. Использование резерва мощности существующих ТП.
2. Строительство новых распределительных сетей напряжением 10кВ и новых ТП.
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Расчет электрических нагрузок общественно деловой зоны на срок генерального плана (до 2033 года)

Электрические нагрузки общественно деловой зоны

Наименование	Общая вместимость расчетная (2013г)	Удельная нагрузка	Расчет, кВт (2013г)
п. Гордеевский			
Сельская врачебная амбулатория п. Гордеевский	34	0,36	12,2
МОУ «Пролетарская общеобразовательная школа»	210	0,25	52,5
Музыкальная школа	6	0,17	1,02
СДК	150	0,46	69

Библиотека	20	0,054	1,08
Администрация сельсовета	114,6	0,054	6,2
Отделение Сбербанка	40,4	0,054	2,2
Кафе «Чизар»	32	1,04	33,3
Аптека	23	0,16	3,7
Пожарная часть	1	-	6
Почта	40,5	0,054	2,2
Аптека	32	0,16	5,12
Молельный дом	70	0,054	3,78
ИТОГО:	**-**	**-**	**198,3**
п. Октябрьский			
Детский сад	35	0,46	16,1
Магазин п. Октябрьский	35	0,23	23
ФАП	5	0,36	1,8
Библиотека	96,4	0,054	5,2
ИТОГО:	**-**	**-**	**46,1**
п. Клюквенный			
Магазин п.Клюквенный	15	0,23	12
Школа	60	0,25	15
Дом культуры	70	0,46	32,2
ФАП	4	0,36	1,44
ИТОГО:	**-**	**-**	**60,64**
ИТОГО по сельсовету:	**-**	**-**	**305,04**

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий – печное, водяное и от групповых котельных (школы, детские сады). На расчетный срок предусмотрено строительство жилой усадебной застройки – отопление местное печное. В перспективе планируется полное газоснабжение жилых и общественных зданий сельсовета и перевод существующих источников тепла на газовое топливо.

В Гордеевском сельсовете отсутствует централизованное теплоснабжение жилых домов. Угольные котельные отапливают в основном социально значимые объекты (школа,больница и т.д.).

№ п/п	Наименование	Место расположения	Отапливаемые здания	Тип топлива
1	Котельная №1	п.Гордеевский	Пролетарская участковая больница	Уголь
2	Котельная №2	п.Гордеевский	Школа	Уголь
3	Котельная №3	п.Гордеевский	Администрация, СДК	Уголь
4	Котельная №4	п.Гордеевский	Музыкальная школа+интернат	Уголь
5	Котельная №5	п.Гордеевский	Комбикормовый завод	Уголь
6	Котельная №6	п.Гордеевский	ООО «Агросистема»	Уголь
7	Котельная №1	п.Октябрьский	Детский сад, библиотека, ФАП	Уголь

Износ оборудования котельных на сегодняшний день составляет 60-75%

Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 500 м.

Потребление тепла на отопление, ГВС и производственные нужды

№ по генплану	Наименование объекта	отопление и вентиляция, Гкал/ч	на горячее водоснабжение, Гкал/ч	производственные нужды, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч

1	п. Гордеевский	4,415	0,007	0,291	4,7128
2	п. Октябрьский	0,952	0,002	-	0,9540
3	п. Клюквенный	0,209	0	-	0,209
7	ИТОГО	5,576	0,009	0,291	5,876

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по группам потребления

№ по генплану	Наименование объекта	Существующее положение			
		отопление и вентиляция, Гкал/ч	на горячее водоснабжение, Гкал/ч	производственные нужды, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6
Жилые дома с индивидуальным печным отоплением					
1	п. Гордеевский	1,446	0,000	-	1,446
2	п. Октябрьский	0,367	0,000	-	0,367
3	п. Клюквенный	0,202	0,000	-	0,202
Многоквартирные одноэтажные жилые дома с индивидуальным отоплением					
1	п.Гордеевский	1,972	0,000	-	1,972
2	п.Октябрьский	0,500	0,000	-	0,500

Многоквартирные малоэтажные дома с индивидуальны отоплением					
1	п. Гордеевский	0,040	0,000	-	0,040
Объекты производства					
1	п. Гордеевский	0,458	0,000	0,291	0,749
Объекты соцкульбыта					
1	п. Гордеевский	0,410	0,007	-	0,417
2	п. Октябрьский	0,080	0,002	-	0,082
3	п. Клюквенный	0,007	0,000	-	0,007
	ИТОГО Жилые дома	4,528	Гкал/ч	-	
	ИТОГО Здания соцкультбыта	0,497	Гкал/ч	-	
	ИТОГО Здания производственные	0,46	Гкал/ч	0,291	
	ИТОГО	5,484	Гкал/ч	0,291	

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом населенных пунктов Гордеевского сельсовета отсутствует.

Газоснабжение МО Гордеевский сельсовет природным газом на расчетный срок предполагается в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края.

Источник газоснабжения – существующая ГРС «Троицкое» на магистральном газопроводе, расположенная у с. Троицкое.

В объеме системы газоснабжения МО Гордеевский сельсовет предусмотрены:

1) Строительство газопровода высокого давления I категории (1,2 МПа) от источника газоснабжения до ГГРП, расположенного в северо-восточной части села.

2) Строительство (установка) головного газорегуляторного пункта (ГГРП), понижающего давление газа до среднего (до 0,3 МПа).

3) Строительство внутрипоселковых газовых сетей среднего давления до газорегуляторных пунктов ГРПШ, понижающих давление газа до низкого (0,0022 МПа).

4) Строительство (установка) ГРПШ (6 шт. – п. Гордеевский, 1 шт. - в п.Октябрьский), понижающих давление газа до низкого (0,0022 МПа).

5) Строительство газораспределительных сетей низкого давления.

Расположение элементов системы газоснабжения (газопроводы, ГГРП, ГРПШ) и их производительность (ГГРП, ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения. Диаметры, материал и способы прокладки газовых сетей (надземные, подземные) определяются на стадии разработки проектной документации. При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Изменение количества и мощности потребителей, а также изменение трассы газопровода могут быть внесены разработчиком проектной документации (на стадии ее разработки) и должны быть согласованы с заказчиком и всеми заинтересованными организациями в установленном порядке согласно действующего законодательства.

Строительство межпоселкового газопровода до пос.Гордеевский планируется до 2018 года. В настоящее время построен распределительный газопровод в поселке Октябрьский (7,6 километра, 159 подводок), распределительный газопровод в поселке Гордеевский (первая очередь, 15,5 километра, 285 подводок). Объекты будут введены в эксплуатацию после завершения строительства межпоселкового газопровода.

Разработана проектно-сметная документация на строительство распределительного газопровода 2-й очереди в пос.Гордеевский, газоснабжение детского сада в пос.Октябьский и газоснабжение школы в пос.Гордеевский.

Для жилой застройки (частный сектор, многоквартирные дома) предусмотрена поквартирная газификация. Для административных и общественных зданий имеющих печное отопление (местные котельные) предусмотрен их перевод на газообразное топливо. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Поквартирная газификация многоквартирных домов, отапливаемых децентрализовано, предполагает расход газа на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

При полной газификации МО Гордеевский сельсовет (на расчетный срок) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 3072,2 тыс. $м^3$/год, максимальный часовой расход газа – 996 $м^3$/ч.

Расход газа МО Гордеевский сельсовет

№ п/п	Виды потребления	Годовой расход газа, тыс.$м^3$/год	Часовой расход газа, $м^3$/час
1.	Автономное отопление жилых домов и хозяйственно-бытовые нужды	1814	720,8
2.	Нужды соцкультбыта	478,2	99
3.	Сельскохозяйственные и производственные предприятия	780	117
	ИТОГО	**3072,2**	**996**

Расчет потребности в газообразном топливе для жилых домов и хозяйственно-бытовых нужд выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07. Расчет на нужды соцкультбыта и производственные нужды приведен согласно существующему расчету по схеме Троицкого района.

Охранные зоны газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) предусмотрены не менее 4 м (2 м в каждую сторону) в границах населенного пункта, и не менее 6 м (3 м в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м (от ограждения в каждую сторону).

Санитарная очистка территории
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Состояние благоустройства в сельсовете можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Организация сбора и вывоза бытовых отходов остается на достаточно низком уровне.

Складирование ТБО в Гордеевском сельсовете осуществляется на несанкционированные свалки, площадки под складирования отходов выделены в 1975 г. и не соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Складирование отходов от поселения организовано на расстоянии 500 м в южном направлении от п. Гордеевский на пониженном участке местности в непосредственной близости к пруду. Площадь свалки составляет 4 га, объем накопленных отходов на настоящее время составляет 14,5 тыс. $м^3$. Отходы складируются без соблюдения каких-либо норм.

Также на окраине п. Гордеевский, с западной стороны образована несанкционированная свалка бытовых отходов, образующихся от Комбикормового завода.

Существующие места складирования ТБО образованы без учета требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в которых нормативный размер санитарной защитной зоны для свалок определен не менее 1000 м.

В настоящее время в СЗЗ свалок попадает часть населенных пунктов и пруд, свалки не обустроены в соответствии с санитарными нормами и правилами, и эксплуатируются с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора.

Несанкционированные или плохо оборудованные свалки представляют собой угрозу для окружающей среды. Отравляющие вещества со свалок могут проникать в грунтовые воды, а также естественным водотоком загрязнять реки и другие водоёмы. Свалка— место обитания крыс, насекомых и других животных, которые могут стать причиной возникновения эпидемий.

Места захоронения трупов животных на территории Гордеевского сельсовета отсутствуют. Учитывая то, что на рассматриваемой территории присутствуют животноводческие и птицеводческие хозяйства, образование отходов от убоя скота неизбежно, при этом санкционированные места их захоронения не определены.

Места захоронения животных являются потенциально опасными объектами и могут являться причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе опасных для человека.

Вывоз жидких бытовых сточных вод в сельсовете не предусмотрен.

Твердые и жидкие бытовые отходы представляют значительную санитарную опасность и при неорганизованном складировании загрязняют почву, воздух, подземные и поверхностные воды, способствуют размножению мух, создают неблагоприятную обстановку для населения и окружающей среды.

К факторам вредного воздействия на окружающую среду твердых и жидких бытовых отходов, относятся сопутствующие неприятные запахи и выбросы газообразных, пылевидных веществ, а также в период временного хранения отходов на площадке, попадание загрязняющих веществ с ливневыми стоками на прилегающую территорию и подземные водные горизонты.

В соответствии с ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» порядок сбора отходов определяется органами местного самоуправления.

С целью улучшения экологической обстановки в сельсовете в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» предлагается следующие мероприятия:

- организовать централизованный сбор и утилизацию жидких и твердых бытовых отходов;
- транспортировку твердых и жидких бытовых отходов осуществлять в соответствии с установленными правилами;
- организовать поля фильтрации в соответствии с установленными правилами, с последующей организацией мониторинга их воздействия на окружающую среду.

Поля фильтрации предназначаются для очистки сточных вод (без выращивания сельскохозяйственных культур) и представляют собой спланированные карты с незначительным уклоном, разделенные земляными оградительными валиками. Сточная жидкость, профильтровавшаяся через слой почвы, отводится осушительной сетью в водоем, балку или овраг. Водоподводящие линии, распределители и картавые оросители следует проектировать открытыми (в виде лотков и земляных канав) или закрытыми (с применением неметаллических труб).

Поля фильтрации могут устраиваться на песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах в районах со среднегодовой температурой воздуха не ниже 0°С.

Поля фильтрации являются сооружениями очистки сточных вод с нормативной санитарно-защитной зоной от 200 м до 1000 м в зависимости от объема сливаемых сточных вод (нормативный размер санитарно-защитной зоны определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Сточная вода на поля фильтрации должна поступать после предварительной грубой очистки от примесей.

- провести ликвидацию существующих несанкционированных свалок ТБО с последующей рекультивацией территории в соответствии с установленными правилами рекультивации нарушенных территорий.

Рекультивация территорий несанкционированных свалок выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения свалки, решение вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д. Создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

- **строительство скотомогильника** (биотермической ямы) в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Сооружение для обезвреживания трупов животных (кроме погибших от сибирской язвы) строятся по типовым проектам с разрешения ветеринарной инспекции. Биотермические ямы устраивают на сухом возвышенном месте с низким уровнем грунтовых вод (не менее 2,5 м от поверхности почвы при наиболее высоком их стоянии) на расстоянии не менее 1 км от населённых пунктов, водоёмов, колодцев и скотопрогонов. Стены выкладывают водонепроницаемым материалом (кирпичом или просмолёнными брёвнами), дно — бетоном или глиной. Стены биотермической ямы выводят выше уровня земли на 20 см, при этом саму яму плотно закрывают двумя крышками с замками и сооружают вытяжной канал с навесом для защиты от осадков. Через 20 суток после загрузки трупами температура в камере поднимается до 65° С. Процесс разложения трупов заканчивается за 35—40 суток с образованием однородного, не имеющего запаха компоста. Биотермические ямы обеспечивают быструю гибель многих микробов. Рекомендуемое место размещения скотомогильника (биотермической ямы) обозначено на Генеральном плане;

- **строительство полигона ТБО** в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

По гидрогеологическим условиям для устройства полигона ТБО лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине не менее 2 м. Исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических разломов.

Под полигоны отводятся отработанные карьеры, свободные от ценных пород деревьев, участки в лесных массивах, овраги и другие территории.

Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15 - 20 лет. На выбранном под полигон участке выполняются топографическая съемка, изыскательские работы и санитарные исследования.

В санитарно-защитной зоне полигона запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавалье-

ры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами и правилами.

Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов. Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Для п.Клюквенный ввиду малочисленности населения и большой удаленности от центрального п.Гордеевский необходимо **строительство контейнерной площадки для сбора ТБО** с последующим вывозом на полигон ТБО в п.Гордеевский.

Для улучшения системы сбора и размещения твердых бытовых отходов рекомендуется осуществлять раздельный сбор отходов по видам: металл, стекло, пластик, бумага, мусор и т.д. с последующим вывозом и передачей в пункты приема и переработки данных видов отходов.

Уборка территории от мусора, снега, чистка усовершенствованных покрытий

На территории поселения необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку с последующим вывозом отходов, грейдирование грунтовых дорог.

Зимняя уборка предусматривает чистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет федерального, краевого и местного бюджетов, средств внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы долевое финансирование строительства и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

7. Оценка социально-экономический и экологической эффективности программы

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:

- комфортность и безопасность условий проживания;
- надежность работы инженерных систем;

- демонополизация и развитие конкурентных отношений на рынке предоставления коммунальных услуг;

- финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры МО Гордеевский сельсовет, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

7.1. Развитие системы теплоснабжения:

1. Повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения, их экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения;
2. Улучшение экологической обстановки;
3. Сокращение затрат бюджета на оплату энергоресурсов с одновременным повышением уровня надежности и качества теплоснабжения;
4. Увеличение объемов выработки тепловой энергии теплоисточниками;
5. Снижение потерь при транспортировке тепловой энергии и потери в окружающую среду;
6. Совершенствование тарифной и инвестиционной политики в энергетическом комплексе ;
7. Совершенствование в обеспечении тепловой энергией .

7.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

1. Улучшение ситуации в области качества питьевой воды муниципального образования МО Гордеевский сельсовет;
2. Снижение уровня потерь воды на территории муниципального образовании Гордеевский сельсовет;
3. Повышение качества очистки стоков;
4. Улучшение экологической обстановки

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в поселении и создание благоприятной среды обитания в муниципальном образовании Гордеевский сельсовет.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.

Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

Обеспечить более рациональное использование ресурсов

Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории, создать предпосылки для поступления средств инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

8.1.Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программы
- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы

Основным принципом реализации программы является принцип сбалансированности интересов муниципального образования «Гордеевский сельсовет», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

8.2.Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования «Гордеевский сельсовет»

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования «Гордеевский-сельсовет» в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители коммунального комплекса.

9. Перечень мероприятий по реализации Программы

№№	Наименование объекта	Место размещения объекта	Параметры объекта	Мероприятия	Сумма затрат						Стоимость реализации проекта всего, тыс.руб
					2017	2018	2019	2020	2021	2022-2033	
	Всего по всем мероприятиям				30200	30500	18700	18300	13800		Всего, в т.ч.:
							7500	7500			Ф.б.
							8720	8400	10300		К.б.
					200	500	2480	2400	3500		р.б.
					30000	30000					Внебюдж.
1	Сети водоснабжения	п. Гордеевский	7,65 км	реконструкция	100	300	300	300	300	5,35 км	Всего, в т.ч.:
											Ф.б.
											К.б.
					100	300	300	300	300		р.б.
											Внебюдж.
2	Сети водоснабжения	п. Гордеевский	4,02 км	Разработка ПСД, строительство				500	500	4,02 км	Всего, в т.ч.:
											Ф.б.
								400	400		К.б.
								100	100		р.б.
											Внебюдж.
3	Сети водоснабжения	п. Октябрьский	4 км	Разработка ПСД, строительство						4 км	Всего, в т.ч.:

											Ф.б.
											К.б.
											р.б.
											Внебюдж.
4	Скважины водозаборные	п. Гордеевский	4 шт	реконструкция						3 шт.	Всего, в т.ч.:
											Ф.б.
											К.б.
											р.б.
											Внебюдж.
5	Водонапорная башня	п. Гордеевский	1 шт	реконструкция					1000		Всего, в т.ч.:
											Ф.б.
									800		К.б.
									200		р.б.
											Внебюдж.
6	Межпоселковый газопровод от ГРС Троицкое до ГГРП пос.Гордеевский	П.Гордеевский	17,3 км	строительство	30000	30000					Всего, в т.ч.:
											Ф.б.
											К.б.
											р.б.
					30000	30000					Внебюдж.
7	Распределительный газопровод (2 очередь)	п. Гордеевский	14.28 км	строительство			15000	15000			Всего, в т.ч.:
							7500	7500			Ф.б.
							6000	6000			К.б.
							1500	1500			р.б.
											Внебюдж.
8	Распределительный газопровод (3-я оче-	п.Гордеевский	3 км	Разработка ПСД, строи-						3 км	Всего, в т.ч.:

	редь)			тельство							
											Ф.б.
											К.б.
											р.б.
											Внебюдж.
9	Газоснабжение детского сада	п.Октябрьский	1 кот	строительство			900				Всего, в т.ч.:
											Ф.б.
							720				К.б.
							180				р.б.
											Внебюдж.
10	Газоснабжение школы	п.Гордеевский	1 кот	строительство					11000		Всего, в т.ч.:
											Ф.б.
									8800		К.б.
									2200		р.б.
											Внебюдж.
11	Контейнерная площадка для сбора ТБО	п. Клюквенный	0,5 га	строительство						0,5 га	Всего, в т.ч.:
											Ф.б.
											К.б.
											р.б.
											Внебюдж.
12	Полигон ТБО	п. Гордеевский	1,5 га	Разработка ПСД, строительство		200	2500	2500			Всего, в т.ч.:
											Ф.б.
							2000	2000			К.б.
						200	500	500			р.б.
											Внебюдж.
											Всего, в т.ч.:

13	Скотомогильник	п. Гордеев-ский	0,06 га	строитель-ство					1000		Всего, в т.ч.:
											Ф.б.
											К.б.
									1000		р.б.
											Внебюдж.
											Всего, в т.ч.:
14	Поле фильтрации	п. Гордеев-ский	3,44 га	строитель-ство						3,44 га	Всего, в т.ч.:
											Ф.б.
											К.б.
											р.б.
											Внебюдж.
15	Кладбище	п. Гордеев-ский	1 га -	расширение	100						Всего, в т.ч.:
											Ф.б.
											К.б.
					100						р.б.
											Внебюдж.

10. Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы

Наименование индикатора	Ед. изм.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Ожидаемая эффективность
Реконструкция водопроводных сетей	км	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	Обеспечение водой, улучшение качества питьевой воды, увеличение пропускной способности трубопроводов, снижение аварийности на сетях
Строительства ГРП	ед.				2		Развитие систем газоснабжения в соответствии с программой газификации Алтайского края
Распределительный газопровод от ГРП	км				14,28		Развитие систем газоснабжения
Перевод котельных на природный газ	ед			1		1	Энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг
Расширение кладбища	га	1					Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг
Полигон ТБО	ед				1		Улучшение экологической обстановки Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг
Скотомогильник	ед					1	Улучшение экологической обстановки Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг

Примечание: Год проведения мероприятия и объем финансовых средств определяется ежегодно при формировании бюджета и инвестиционных программ при наличии проектно-сметной документации. Цены будут уточнены после составления проектно-сметной документации и проведения конкурсов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРДЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТРОИЦКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_____ № ____

Пос.Гордеевский

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Гордеевский сельсовет на 2017-2033 г.г.»

В целях формирования организационных, социально – экономических условий для осуществления мер по улучшению качества жизни людей, развития коммунальной инфраструктуры, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, частью 5.1. статьи 26 Градостроительного кодекса РФ, Уставом МО Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края,

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Гордеевский сельсовет на 2017-2033г.г.» (прилагается).
2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной календарный год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «На земле троицкой».

Глава Администрации
Гордеевского сельсвоета В.Ф. Богданов